

**Budget détaillé Matériaux de second oeuvre pour 3 logements de 25 m²
(TVA incluse)**

	Libellé	Coût unitaire par logement	Nombre de logements	Coût total
Electricité	Tableau électrique	345 €	3	1 035 €
	Câble	100 €	3	300 €
	Interrupteurs	15 €	3	45 €
	Prises électriques (lot de 12)	133 €	3	399 €
	Boîtier encastrable pour prises (lot de 15)	23 €	3	68 €
	Gaines électriques - diamètre 25 (100 m)	43 €	3	129 €
	Appliques murales	60 €	3	180 €

Total Electricité 2 156 €

Isolation	Plaques hydrofuges de BA13 (75 m2)	615 €	3	1 845 €
	Colle à placo - sac de 25 kg (lot de 4)	56 €	3	167 €
	Bandes de jonction placoplâtre (120 m)	61 €	3	183 €
	Rails de fixation des palques de placoplâtres (lot de 34)	129 €	3	388 €
	Suspens pour accrocher les rails au plafond (lot de 100)	73 €	3	219 €
	Ciment enduit - sac de 25 kg (lot de 3)	66 €	3	197 €

Total Isolation 2 998 €

Revêtements sols Salle de bain de 5 m ²	Carrelage (5 m2)	150 €	3	450 €
	Plinthes (lot de 19)	245 €	3	735 €
	Ciment de réagrage - sac de 50kg	40 €	3	120 €
	Colle à carrelage - 50 kg	50 €	3	150 €
	Joint de carrelage - 5kg	15 €	3	45 €

Revêtements sols Cuisine de 5 m ²	Carrelage (5 m2)	150 €	3	450 €
	Plinthes (lot de 19)	245 €	3	735 €
	Ciment de réagrage - sac de 50kg	40 €	3	120 €
	Colle à carrelage - 50 kg	50 €	3	150 €
	Joint de carrelage - 5kg	15 €	3	45 €

Revêtements sols Salon de 15 m ²	Isolant parquet (lot de 2 paquets)	60 €	3	179 €
	Parquet (lot pour 15 m2)	375 €	3	1 125 €
	Plinthes (lot de 6)	77 €	3	232 €

Total Revêtements sols 4 537 €

Peinture	Peinture sous-couche (10 l)	70 €	3 €	210 €
	Peinture (10 l)	90 €	3 €	270 €

Total Peinture 480 €

Menuiseries	Porte d'entrée en bois sécurisée aluminium avec isolation thermique	1 357 €	3 €	4 070 €
	Fenêtre avec 2 vantaux double vitrage (lot de 3)	960 €	3 €	2 880 €
	Volets roulants électriques standard (lot de 3)	960 €	3 €	2 880 €

Total Menuiseries 9 830 €

Total Matériaux de second oeuvre 20 000 €